



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

МОУ СОШ №1 с.п.В.Куркужин, ул.Октябрьская,12

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование
1	2	3	4	5
Раздел 1. Кровля.				
1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	114	ФЕР26-01-039-01
2	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолоконистых материалов)	100 м2	19	ФЕР26-01-055-02
3	Установка стропил	м3	44,8	ФЕР10-01-002-01
4	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков	100 м2	22,7	ФЕР12-01-034-02
5	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1. 044	100 м2	34,05	ФЕР26-02-018-03
6	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности	100 м2	22,7	ФЕР12-01-033-02
7	Монтаж снегозадержателя: уголкового	100 м	1,6	ФЕР12-01-032-01
Водосточная система.				
8	Устройство желобов: подвесных	100 м	3,71	ФЕР12-01-009-02
9	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	60	ФЕР12-01-035-02
10	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	180	ФЕР12-01-035-01
11	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	М	202	ФЕР12-01-035-03
Подшивка карнизов				
12	Установка элементов каркаса: из брусьев	м3	0,85	ФЕР10-01-010-С1
13	Подшивка карнизов по дереву профлистом	100 м2	0,504	ФЕР10-01-022-06
Раздел 2. Ремонт фасада				
14	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных, применительно - отбивка штукатурки с фасада, в т.ч. откосов	100 м2	31,88	ФЕР46-02-009-02
15	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	15,4	ФЕРр53-14-1
16	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	31,88	ФЕР15-04-006-03
17	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	31,88	ФЕРр61-28-1
18	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	31,88	ФЕР15-02-001-01
19	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	31,88	ФЕР15-04-048-03
20	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная	100 м2	31,88	ФЕР15-04-014-03
21	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	31,88	ФЕР08-07-001-02
Отмостка				
22	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы, группа грунтов 2	1000 м3	0,224	ФЕР01-01-022-23
23	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,56	ФЕР27-04-001-04

1	2	3	4	5
24	Устройство полов бетонных толщиной: 200 мм	100 м2	5,6	ФЕР11-01-014-03
Раздел 3. Проемы				
25	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	10,28	ФЕР46-04-012-01
26	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	10,28	ФЕР10-01-034-08
27	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	10,28	ФЕР10-01-034-06
28	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 м	3,204	ФЕР10-01-035-03
29	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб	100 м2	1,1772	ФЕР12-01-008-02
30	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	2,82285	ФЕР46-04-012-03
31	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	2,82285	ФЕР10-01-039-03
Раздел 4. Потолки				
32	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	19	ФЕР46-02-009-02
33	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолок	100 м2	19	ФЕР15-02-016-04
34	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	19	ФЕР15-04-005-04
35	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц (потолка)	100 м2	51,592	ФЕРр62-41-2
36	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	51,592	ФЕР15-01-047-15
Раздел 5. Полы				
37	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	25,7	ФЕРр57-3-1
38	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	33,25	ФЕРр57-2-1
39	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2	65,7046	ФЕР46-04-010-02
40	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	65,7046	ФЕР11-01-011-01
41	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (+5см)	100 м2	65,7046	ФЕР11-01-011-02
42	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: древесноволокнистых	100 м2	65,7046	ФЕР11-01-009-02
43	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	65,7046	ФЕР11-01-034-04
44	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	25,6	ФЕР11-01-040-03
45	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	10,1814	ФЕР11-01-011-01
46	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (+5см)	100 м2	10,1814	ФЕР11-01-011-02
47	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см (прим. 30x30см)	100 м2	10,1814	ФЕР11-01-047-01
48	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м	12,35	ФЕР11-01-039-04
49	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	12,733	ФЕР11-01-036-04
50	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (прим.49мм)	100 м	8,31	ФЕР11-01-040-03
Раздел 6. Электрика				
51	Смена: выключателей	100 шт	2,12	ФЕРр67-9-1
52	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2	100 шт	5,8	ФЕРм08-03-594-07
53	Смена: розеток	100 шт	10,6	ФЕРр67-9-2

1	2	3	4	5
54	Коробка ответвительная на стене	шт	212	ФЕРм10-08-019-01
55	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех- пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	45	ФЕРм08-02-403-03
Раздел 7. Лестничный пролет				
56	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	6,4512	ФЕР46-02-009-02
57	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	6,4512	ФЕР15-02-016-03
58	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	6,4512	ФЕР15-02-019-03
59	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными смесями улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	6,4512	ФЕР15-04-005-05
ПОТОЛОК				
60	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	2,538	ФЕР46-02-009-02
61	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков	100 м2	2,538	ФЕР15-02-016-04
62	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	2,538	ФЕР15-02-019-04
63	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными смесями улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2	2,538	ФЕР15-04-005-06
ПОЛ				
64	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	1,075	ФЕРр57-2-3
65	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	100 м2	1,075	ФЕР15-01-045-01
ограждения				
66	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг	100 м	1,6344	ФЕРр59-3-1
67	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м	1,6344	ФЕР07-05-016-04
Раздел 8. Коммуникации				
68	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	4,8	ФЕРр65-19-1
69	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм	100 м	0,34	ФЕРр65-15-4
70	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм	100 м	1,12	ФЕРр65-15-3
71	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм	100 м	6,55	ФЕРр65-15-1
72	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,12	ФЕР16-02-001-02
73	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	шт	6	ФЕР16-05-001-02
74	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м	0,58	ФЕР16-07-005-01
75	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м	0,34	ФЕР16-07-005-02
76	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	6,867	ФЕР18-03-001-02
77	Установка кранов воздушных	компл	480	ФЕР18-07-001-05
78	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,138	ФЕР13-03-002-04
79	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: краской БТ-177 серебристой за 2 раза	100 м2	0,138	ФЕР13-03-004-23
Раздел 9. Стены				
80	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	65,7046	ФЕР46-02-009-02
81	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	65,7046	ФЕР15-02-016-03

1	2	3	4	5
82	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	65,7046	ФЕР15-02-019-03
83	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03 (+10мм)	100 м2	65,7046	ФЕР15-02-019-07
84	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	31,5564	ФЕР15-04-006-03
85	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2	65,7046	ФЕР15-04-025-08

Цоколь

Раздел 10. Пожарная сигнализация

86	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей	шт	3	ФЕРм10-08-001-02
87	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча	шт	3	ФЕРм10-08-001-09
88	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей	шт	2	ФЕРм10-08-001-06
89	Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении	шт	228	ФЕРм10-08-003-05
90	Конструкция для установки извещателя	шт	228	ФЕРм10-08-002-06
91	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1	шт	20	ФЕРм08-01-121-01
92	Блок питания и контроля	шт	9	ФЕРм10-08-003-03
93	Извещатель ПС автоматический: тепловой электроконтактный, магнитоcontactный в нормальном исполнении (пдим. ИПР, тепловой)	шт	20	ФЕРм10-08-002-01
94	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	42	ФЕРм10-04-101-07
95	Табло сигнальное студийное или коридорное	шт	51	ФЕРм10-04-066-06
96	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	29	ФЕРм08-02-390-01
97	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	32	ФЕРм08-02-399-01
98	Устройство сигнально-блокировочное	шт	8	ФЕРм08-01-083-01
99	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2	шт	2	ФЕРм08-01-081-01
100	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	205	ФЕРм10-08-002-02
101	Устройство ультразвуковое,: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	шт	25	ФЕРм10-08-003-02
102	Конструкция для установки извещателя	шт	9	ФЕРм10-08-002-06
103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок линейный	10 лучей	0,6	ФЕРм10-08-001-03
104	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей	шт	2	ФЕРм10-08-001-06

Члены комиссии:



Ишукова М.Х.
Балагова И.И.
Ишукова Ж.И.

[Signature]
[Signature]
[Signature]

директор
главный бухгалтер
завхоз